

『1級建築施工管理技士〔実地試験〕実践問題と記述例集 第八版』正誤表

(2020年6月10日 第8版第1刷用)

本書の内容に、以下の誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。

訂正箇所	誤	正
93 ページ [記述例] トルシア形高力ボルト の締付けに関する施工 上の留意事項 (5)	ナット回転法の締付けは、ナット回転量およびナットから出たボルトの余長を確認し、ナット回転量 $120^{\circ} \pm 30^{\circ}$ の範囲に留意する。	ナット回転量にバラツキが認められる場合は、ボルト群全てのナット回転量の平均値を算定し群の平均回転量に対して $\pm 30^{\circ}$ の範囲内にあるものを合格とする。

(2021年9月)